

KOSZTORYS OFERTOWY
ZAGOSPODAROWANIE PLACU WIEJSKIEGO W MSC. ZOFININ

Lp.	Numer SST	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jednostek	Cena jednostki	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,18		
2	D-02.01.01	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 10 cm wraz z przerzutem poprzecznym urobku na dalszą część działki	m ²	175,00		
3	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III wraz z przerzutem poprzecznym urobku na dalszą część działki	m ³	26,25		
4	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	65,00		
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie	m ²	175,00		
6	D-04.01.01	Wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej o grubości 10 cm, całość zagęszczona mechanicznie	m ²	175,00		
7	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy placu z kruszywa naturalnego (pospółki żwirowej) stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	175,00		
8	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	175,00		
RAZEM WARTOSC ROBÓT NETTO (pozycje 1-8)						
PODATEK VAT - 23%						
OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO						