

PRZEDMIAR ROBÓT				
L.p.	Kod	Opis	Jedn. miary	Ilość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	kalkulacja własna	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wprowadzenie oznakowania w terenie	szt.	1,00
2	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,869
3	D.01.02.01	Ręczne karczowanie krzaków i posycia wraz z wywiezieniem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	m2	80,00
4	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem urobku na odległość, którą określi Wykonawca wraz z uzupełnieniem dołu po karpinach gruntem naturalnym wraz z zagęszczeniem	szt.	35,00
5	D.02.01.01	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 10 cm wraz z transportem urobku na zwałkę na odl., którą określi Wykonawca	m2	465,00
6	D.02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kategorii I-III -wykonanie koryta drogi pod warstwy konstrukcyjne (pod poszerzenie istniejącej drogi) wykonane mechanicznie grubości około 12 cm wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	m2	55,80
<b>2. POBUDOWY</b>				
7	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni mechanicznie	m2	3440,03
8	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy na poszerzeniu drogi (dolna warstwa podbudowy) z kruszywa łamanego betonowego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm	m2	465,00
9	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (warstwa spadkowa)	m2	3440,03
10	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	3220,78
11	D.04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową	m2	3220,78
12	D.05.03.05	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16P, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	3220,78
13	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych	m2	3088,00
14	D.04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna)	m2	3088,00
<b>3. NAWIERZCHNIE</b>				
15	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	3088,00
16	D.06.03.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (pobocza i zjazdy)	m2	989,00
<b>4. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</b>				
17	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	4,00
18	D.07.02.01	Zamontowanie tarcz znaków drogowych ostrzegawczych do gotowych słupków (znaki średnie)	szt.	4,00
19	D.07.02.01	Zamontowanie tarcz tabliczek drogowych do gotowych słupków	szt.	1,00
20	D.07.02.01	Zamontowanie tarcz tablic drogowych do gotowych słupków	szt.	1,00
<b>5. INNE ROBOTY</b>				
21	kalkulacja własna	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	0,869
22	D.03.02.01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	6,00
23	D.03.02.01	Wykonanie regulacji wysokościowej studni teletechnicznych	szt.	1,00