

PRZEDMIAR ROBÓT				
L.p.	Kod	Opis	Jedn. miary	Ilość
CPV 4510000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.07.08.01	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wprowadzenie oznakowania w terenie	kpl.	1,00
2	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,56
3	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. Warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania	m3	1344,00
4	D.01.03.02	Demontaż przepustu betonowego wraz ze ściankami czołowymi z betonu	m	6,00
CPV 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE				
5	D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III	m3	900,00
6	D.02.03.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na miejsce wbudowania wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżaniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	1545,75
CPV 45233123-7 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
7	D.03.01.01	Wykonywanie części przelotowej przepustów drogowych z elementów prefabrykowanych skrzynkowych o wymiarach w świetle 150x150 cm, klasa obciążenia A, wraz z wykonaniem ławy z betonu zbrojonego grubości 40 cm	m	6,00
8	D.03.01.01	Wykonanie płyty odciążającej grub. 12 cm z betonu zbrojonego	m3	1,80
9	D.03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustu z betonu wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem	m3	6,75
10	M.27.02.01	Izolacje dwuwarstwowe przeciwwilgociowe z papy asfaltowej na lepiku asfaltowym	m2	27,00
CPV 45233123-7 PODBUDOWY				
11	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni mechanicznie	m2	2974,14
CPV 45233123-7 NAWIERZCHNIE				
12	D.05.01.03	Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (nawierzchnia jezdni)	m2	1953,00
13	D.05.01.03	Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm (nawierzchnia jezdni)	m2	1953,00
14	D.05.01.03	Wykonanie nawierzchni żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (pobocza)	m2	837,00
CPV 45233123-7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
15	D.06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm	m2	1171,80
16	D.06.01.06	Umocnienie skarp płytami drogowymi wielootworowymi o wym. 175x100x15 cm na podsypce z pospółki z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą	m2	22,40
17	M.11.02.01	Wbicie w grunt palisady drewnianej z kołków \varnothing 8 cm na głębokość 80 cm na końcu umocnienia skarp	m	5,60
18	kalkulacja własna	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót	kpl.	1,00