

PRZEDMIAR ROBÓT				
L.p.	Kod	Opis	Jedn. miary	Ilość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	kalkulacja własna	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wprowadzenie oznakowania w terenie	szt.	1,00
2	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1,05
<b>NAWIERZCHNIE</b>				
3	D.04.04.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym (tłuczniem kamiennym, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 5 cm)	m2	5480,00
4	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	5320,00
5	D.05.01.03	Wykonanie nawierzchni żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm (pobocza i zjazdy)	m2	1607,00
<b>INNE ROBOTY</b>				
6	kalkulacja własna	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	1,05