

PRZEDMIAR ROBÓT				
L.p.	Kod	Opis	Jedn. miary	Ilość
CPV 4510000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym <i>*0,98 km</i>	km	0,98
2	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. Warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania <i>((361,00m+44,00m) x 8,00m+0,75m x(240,00m+732,00)x2)x0,20m</i>	m3	939,60
CPV 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE				
3	D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III <i>*1126,00 m x 0,45m2 x 2</i>	m3	1013,40
4	D.02.03.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na miejsce wbudowania wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżaniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą <i>*(458,00 m2 x 1,25m)x1,2</i>	m3	687,00
CPV 45233123-7 PODBUDOWY				
5	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni mechanicznie <i>*980,00m x 5,33m</i>	m2	5223,40
CPV 45233123-7 NAWIERZCHNIE				
6	D.05.02.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm <i>*350,00m x 5,00m</i>	m2	1750,00
7	D.04.04.04	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego betonowego, grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm <i>*630,00m x 5,00m</i>	m2	3150,00
CPV 45233123-7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8	D.06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm <i>*458,00m x 0,70m x 2</i>	m2	641,20